

注目アイテム

閉塞機能付き継手 BKFN
フネン配管更新システムのご提案
フネン プレハブユニット
掃除口付き継手 COF
鉛管接続排水鋳鉄管専用
フネン鉛管アダプター継手
偏芯異径ソケット INH
水溶性スペーサー付き伸縮継手
片受けエルボ KL継手

最コンパクト化で新登場!



閉塞機能付き継手

耐火性・遮煙性・防露性・遮音性・耐食性・耐震性・経済性・施工性

特長

1. フネンパイプの優れた性能そのままに
2. 閉塞機能材の組込みにより、**防火区画 1 m以内の
床上配管の塩ビ管接続が可能**となります。床上配管の
納まりが大幅に改善し、施工コストの削減にも貢献します。
3. ソケット形状へのコンパクト化に加え、40～125Aまで
ラインナップ。利便性が更に向上します。
4. 新築配管はもちろん「**排水管の更新にも最適**」です。


- (※) 閉塞機能付き継手接続による床上横枝配管の塩ビ化は器具接続配管に限ります。
また、「水平区画の立て配管」に適応するもので、PS壁貫通や天井配管の環境では塩ビ接続はできません。
- ・本製品には、排水性能を向上させる「旋回羽根」はありません。
- ・本製品に遮音仕様品の設定はございません。
遮音仕様品をご入用の際は別途お問合せください。
- (※) 閉塞機能付き継手は受注生産品です。
- (※) 特注品対応にてHT仕様の製作も可能です。

閉塞機能付き継手 **BKFN**

ソケット接続感覚で配管に組込むことができ、それにより
床上横枝配管の塩ビ化が可能となります。上流側に接続する
フネン継手は現場の設計に合わせて自由にご選択いただけ
ます。(口径125A以下)




規格
寸法



単位: mm

BKFN規格	L	φ	D	d
40	47	22	74	48.3
50	53	25	85	60.4
65	73	35	103	76.4
75	84	40	117	89.5
100	104	50	146	114.6
125	134	65	175	140.7

設置基準



口径	E寸法 (mm)
40	145
50	169
65	227
75	260
100	328
125	414

- A) BKFNの上流側には必ず「フネン管継手」を接続してください。
 - B) BKFN本体を「15mm以上」埋め込むよう設置してください。
 - C) 貫通部はモルタル埋めで処理してください。
 - D) 配管終了後、BKFN接続確認のため上流側に接続した「フネン管継手」に「接続確認ラベル」を忘れずに貼ってください。「接続確認ラベルはBKFN 1個に1枚」同包してあります。
 - E) 上下直付けにしたときの最小寸法。
- ※スラブ厚が100mmで上流側接続継手を「LT」とする場合、100×65または125×65以上の規格で使用できない場合がございます。その際にご相談ください。




「接続確認ラベル」

BKFNの誤った配管例

BKFNに塩ビ管・塩ビ継ぎ手の接続はできません。A) 補足図

B) 補足図

横枝の塩ビ管接続はスラブ上配管（ころがし配管）時のみ適応になります。BKFNの取付け位置に関わらず天井配管（横枝管）には塩ビ接続はできません。



BKFN本体がスラブに15mm以上埋め込まれていない。

認定評定

- ・国土交通大臣認定 PS060FL-1235 (床)
- ・（一財）日本消防設備安全センター性能評定 KK2023-012号 ALC、RC 床100mm以上、モルタル埋め戻し（令8、中空床除く）


長期優良住宅対応（維持管理・更新の容易性）

「フネンアクロス配管更新システム」のご提案

耐火二層管の二層構造により実現する長期優良住宅対応の配管工法です。

耐火二層管は内管が「切断が容易な硬質ポリ塩化ビニル（樹脂管等）」で構成され、切断工事を軽減する措置とみなされます。また、配管を切断しなくても接合部が分離できる接合方法（直管部のみ配管更新など）として、LES（伸縮ソケットロングタイプ）と半割外管との組合せにより特殊な継手を使用することなく配管更新システムを構築することができます。

■配管を切断しない場合の配管例



上記は「アクロスジョイントストレートタイプとフネン受口付きパイプ（FP-R）による配管更新の一例です。铸件単管式継手（ストレート・フランジ）との接続などにつきましては別途お問合せください。

■フネン プレハブユニット

立て管ワンカットをご提案いたします!!

- ▶ 施工時間を短縮したい ▶ コストダウン ▶ 施工手間を省きたい
- ▶ 安全性の向上 ▶ 配管材料の端材の処理等々

【現場寸法に合わせたプレカット納品】

- ・パイプ寸法切り …… 立て管プレカット

施工の簡略化、廃材削減に貢献します!

フネンプレハブユニットは受注生産品です。納品までに寸法・価格等、事前の打ち合わせが必要となりますので、ご検討の際は余裕を持ってご連絡いただきますようお願いいたします。



プレカット製品



自社工場内パイプ切断機


【その他対応事項】

- ・XJS-BKのストレートタイプ …… ユニット加工
- ・フネン受口付きパイプ (FP-R) …… 寸法指定

気密試験機



受注から現場納入までの流れ



施工図確認

当社担当者と現場担当者様との打ち合わせ

対応ユニット拾い出し

現場担当者様による図面拾い出し

ユニット図作成

当社担当によるユニット承認図作成

現場図面ご承認

図面ご承認と納期、納入方法等の確認、販売ルート調整、価格提示

ユニット製品製作

社内発注、ユニット作成、検査、梱包


納品段取り

現場納品

スマート & コンパクト

1. 掃除ロー一体型継手の採用により、パイプシャフトへの収まり寸法を大幅に解消しました。


寸法比較表



(単位: mm)

立て管	継手種類	A	B	L1	L2	L3	差
75A	DT75+CO75	177	178.5	88	32	120	0
	COF75×75	177	144.5	76	10	86	-34
100A	DT100×75+CO75	197	207	102	32	134	0
	COF100×75	197	170	87	10	97	-37
	DT100×100+CO100	225	219	112	34	146	0
	COF100×100	225	173	87	13	100	-46


2. 掃除口内面は排水の旋回流に影響を与えにくい内面平滑形状。



1. 通水前にキャップのOリングが正しくセットされていることをお確かめください。また、キャップは異物などの噛み込みがないよう注意し、所定の位置まで回転させて締めてください。
2. 封かんテープをご入用の際は弊社営業所までご連絡ください。
※パイプとの接着時、接着剤の塗りすぎにならないようご注意ください。
接着剤が内面に垂れて、キャップの開閉が出来なくなる場合があります。

3. 掃除口開閉部には「バヨネット式(回転式ロック機構)」を採用し、閉口動作と目視のダブルチェックで閉口確認をすることができます。

フネンCOF開閉治具 COFフタ部が開閉しづらい場合にご使用ください。



(株)クボタケミックス様 取り扱い品
スマート掃除口開閉治具



(株)アカギ様 取り扱い品

COF規格	COF経平治具適合	
	(株)クボタケミックス製	(株)アカギ製
75×75	○	○
100×75	○	○
100×100	○	—

配管改修工事向け
提案商品

鉛管接続排水鋳鉄管専用


フネン鉛管アダプター継手 FP-LA

- 便器等の器具接続配管のリニューアル工事で鉛管用排水鋳鉄管(立て管)を残したままで、鉛管配管(横引き)からフネンパイプへ更新・接続することができます。
- 耐火被覆による安全性の向上と共に、簡単施工で工期の短縮に貢献します。

(単位: mm)

品名	塩ビ継手パーツ								耐火被覆パーツ		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
FP LA 75	88	66	22	102	89	124	150	66	146	175	150
箱入数	1個入			梱包内容		塩ビ継手パーツ(フランジ部)×1個 耐火被覆パーツ×1個 SBRパッキン×1個 不燃性テープ×2枚					

※ 同包の不燃性テープの色味やデザインは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



使用推奨ボルト


品名	ボルトサイズ・使用本数
FP LA 75	M 12×65 4本

(商品には含まれておりません)



施工手順

① 鉛管を取り除き、塩ビ継手パーツへのパッキン装着確認後、鋳鉄管にフランジ留めします。



② 耐火被覆パーツにフネンパイプを挿入した状態で塩ビ管と塩ビ継手パーツを接着し、フネンパイプ外管を塩ビ継手パーツにあたるまでスライドさせます。



③ 耐火被覆パーツをフランジ部にあたるまでスライドさせます。



④ 耐火と固定の処置として耐火被覆パーツの両端部の隙間を塞ぐように、付属の不燃性テープで上流側→フランジ側の順に貼り合せて終了です。



耐火二層管
フネン管継手


偏心異径ソケット INH

- 50×40 (DV規格)
- 125×100 (VU規格)
- 150×125 (VU規格)

規格追加&ご提案! 通気横主管の「管内結露水」の滞留軽減用途に!


最上階天井の通気横主管配管では、伸長通気立て管の接続本数に応じて管の口径を太くする必要があります。その際、IN(インクリーザー)によるサイズアップの場合、配管勾配(大気開放方向から立て管へ下がり勾配)によりINの段差部に「管内結露水の滞留」が生じるため、衛生的観点からも問題視され始めています。弊社ではその軽減策として「**偏心異径ソケットの採用**」による環境改善をご提案いたします。

滞留水状態イメージ




※ 製品寸法はP.16にてご確認ください。

配管見下げ図



配管断面図



接続 塩ビ種	勾配	滞留量(リットル)		滞留長さ(m)	
		INH	IN	INH	IN
VP	1/50	0.003	0.14	0.03	0.63
	1/100	0.003	0.28	0.03	1.25
VU	1/50	0	0.25	0	0.77
	1/100	0	0.51	0	1.54

注目アイテム

水溶性スペーサー付き 伸縮継手100A


(受注生産品)

- ◆伸縮継手に内蔵したスペーサーが、パイプ挿入時に必要な伸縮シロ(100Aの場合11mm)を確保します。
- ◆スペーサーは水溶性ですので、施工後排水を繰り返すことにより溶けて無くなるため、スペーサーを外す必要はありません。
- ◆施工性が向上し、伸縮シロ確保が「簡単・確実」に行えます。

【スペーサー】主原料：ポパール(ポリビニルアルコール)



概略寸法	厚み	外径	高さ
	4mm	115mm	11mm



パイプ挿入時イメージ (S-ES、S-ESS共通)



パイプ挿入時継手内部



溶解途中




S-ES



S-ESS



製品名	品番	サイズ	箱入数
水溶性スペーサー付き伸縮片受けソケット	S-ES 100	100A	6
水溶性スペーサー付き伸縮両受けソケット	S-ESS 100	100A	12

上階の環境により「継手+単管」の下げ降ろし配管ができない場合、通常の伸縮継手による積上げ配管は、上流側継手の接着寸法の不足や伸縮継手の伸縮しろが確保できなくなる危険性があります。
水溶性スペーサー付き伸縮継手なら基準の挿入寸法を確保しつつ積上げ配管が可能となります。



下げ降ろし配管(推奨)が難しい環境でも確実な伸縮継手の設置が可能になります。

耐火二層管 片受けエルボ KL 継手



規格寸法

(単位: mm)

規格	呼び径	D1	D2	D3	L1	L2	L3	ℓ
FP45° KL	50 ※	85	85	60	43	41	26	25
	75	117	117	89	65	63	42	40
	100 ※	146	146	114	80	78	52	50
FP90° KL (注)	50 ※	85	85	60	58	62	26	25
	75	117	117	89	88	93	42	40
	100 ※	146	146	114	112	116	52	50

(注) 同径接続のみ使用可。
XJ横枝への偏芯ブッシング使用時には接続できません。

※印は「受注生産品」となります。

